



№ КР-2026-12994
от 26.08.2026 г.

Руководителю
SALOM

ИНН: 789456123

Объект: SALOM MCHJ CHILONZOR 20

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «CLIMAVENT» имеет возможность изготовить и реализовать вентиляционное оборудование по Вашим заявкам:

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена за шт	Сумма	НДС 12%	Сумма с учетом НДС
1	БР 6-28-6,3 1800 м³/ч, канал Ø315 мм, ориентировочное давление 1070-1270 Па (на приток и вытяжку)	шт	2	[цена требует заполнения]			
2	ПВН 600-350-2 канальный нагреватель, для системы 1800 м³/ч, 2 шт. параллельно	шт	2	2 110 714,29	4 221 428,57	506 571,43	4 728 000,00
3	ПВФ 70-40-1 канальный охладитель, для системы 1800 м³/ч	шт	1	7 553 571,43	7 553 571,43	906 428,57	8 460 000,00
4	КГП 50-25 (6-10) шумоглушитель, живое сечение 0.125 м², для системы 1800 м³/ч	шт	1	[цена требует заполнения]			
5	РВН 500x1000 ofis — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.244 м², скорость 1.02 м/с	шт	2	460 714,29	921 428,57	110 571,43	1 032 000,00
6	РВИ 400x800 ofis — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.232 м², скорость 1.08 м/с	шт	2	289 285,71	578 571,43	69 428,57	648 000,00
Итого: (НЕПОЛНАЯ — 2 позиц. без цены)					13 275 000,00		14 868 000,00

- ☐ канальный нагреватель: eng kattasi 1200 м³/soat, kerak esa 1800 — 2 dona PARALLEL qo'yildi. Tizim shuncha tarmoqqa bo'linishi kerak, loyihachi tasdiqlasin
- ☐ Tanlangan tizim turida bor, lekin bu hisobga KIRMAydi: filtr (ФЯГ — katalogda bor, o'lchami bo'yicha tanlanadi), klapan, rekuperator — alohida tanlanadi
- ☐ Narx topilmadi (qator bo'sh qoldi): БР 6-28-6,3, КГП 50-25 (6-10) — buxgalteriyadan so'raladi

Товар сертифицирован. Предоплата 100%, с учетом НДС 12%. Поставка в течение 21 банковских дней после оплаты. Условия поставки самовывоз с завода (EXW Инкотермс 2020). Гарантия: 12 месяцев с даты отгрузки. Гарантия действительна только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и графиков технического обслуживания, указанных в паспорте оборудования (изделия).

Гарантия не распространяется на расходные материалы (фильтры, лампы, фреон и т.д.), а также на повреждения, полученные при транспортировке, скачках напряжения или хранении на стройплощадке до запуска.

*Цены рассчитаны по курсу 12 000 сум/доллар (на 26.08.2026).

*Расчёт покрывает только подбор основного оборудования (вентилятор) по расходу воздуха и давлению. Каналы, решётки/диффузоры, монтажные материалы и мощность отопления/охлаждения в данный расчёт не входят — требуется отдельный инженерный расчёт для полного проекта.

*Цены на продукцию действительны от 26.08.2026г. по 25.09.2026г.

С уважением,
Директор ООО «CLIMAVENT»

Расулов Ж.С.