



№ KP-2026-12997  
sana 27.08.2026 y.

Rahbariga  
OOO «OQ SAROY BANKET»

## TIJORAT TAKLIFI

«CLIMAVENT» MCHJ Sizning so'rovlaringiz bo'yicha ventilyatsiya uskunalarini ishlab chiqarish va yetkazib berish imkoniyatiga ega:

| №                                             | Nomi                                                                                                             | O'Ich ov | Miqdor | Birlik narxi               | Summa         | QQS 12%    | QQS bilan summa |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------|---------------|------------|-----------------|
| 1                                             | КЦКП-40<br>markaziy havo tayyorlash qurilmasi, 38100 m³/soat<br>(40000 gacha)                                    | dona     | 1      | [narx to'ldirilishi kerak] |               |            |                 |
| 2                                             | БКРВ-3,15-1-2,2-1395<br>so'rish tizimi (Санузлы), 1350 m³/soat, kanal Ø315 mm                                    | dona     | 1      | [narx to'ldirilishi kerak] |               |            |                 |
| 3                                             | РВН 1000x1000<br>Банкетный зал на 500 мест — havo taqsimlash<br>panjarasi, jonli kesim 0.525 m², tezlik 1.98 m/s | dona     | 8      | 557 142,86                 | 4 457 142,86  | 534 857,14 | 4 992 000,00    |
| 4                                             | РВИ 1000x1000<br>Банкетный зал на 500 мест — havo taqsimlash<br>panjarasi, jonli kesim 0.824 m², tezlik 1.69 m/s | dona     | 6      | 557 142,86                 | 3 342 857,14  | 401 142,86 | 3 744 000,00    |
| 5                                             | РВН 1000x1000<br>Кухня (горячий цех) — havo taqsimlash panjarasi,<br>jonli kesim 0.525 m², tezlik 1.43 m/s       | dona     | 3      | 557 142,86                 | 1 671 428,57  | 200 571,43 | 1 872 000,00    |
| 6                                             | РВИ 1000x1000<br>Кухня (горячий цех) — havo taqsimlash panjarasi,<br>jonli kesim 0.824 m², tezlik 1.37 m/s       | dona     | 2      | 557 142,86                 | 1 114 285,71  | 133 714,29 | 1 248 000,00    |
| 7                                             | РВИ 300x900<br>Санузлы — havo taqsimlash panjarasi, jonli kesim<br>0.185 m², tezlik 1.01 m/s                     | dona     | 2      | 278 571,43                 | 557 142,86    | 66 857,14  | 624 000,00      |
| Jami: (TO'LIQ EMAS — 2 pozitsiyada narx yo'q) |                                                                                                                  |          |        |                            | 11 142 857,14 |            | 12 480 000,00   |

- ☐ Банкетный зал на 500 мест: hisobiy diametr 1278 mm — standart qatordan katta, bir necha kanalga bo'lish yoki to'g'ri burchakli kanal kerak
- ☐ Банкетный зал на 500 мест: tezlik 10.6 m/s — tavsiya chegarasidan (8.0 m/s) yuqori, shovqin bo'lishi mumkin
- ☐ magistral kanal: hisobiy diametr 1440 mm — standart qatordan katta, bir necha kanalga bo'lish yoki to'g'ri burchakli kanal kerak
- ☐ magistral kanal: tezlik 13.5 m/s — tavsiya chegarasidan (8.0 m/s) yuqori, shovqin bo'lishi mumkin
- ☐ 1 ta xona faqat so'rishga quriladi (Санузлы) — ular ALOHIDA tizim, umumiy kanalga ulanmaydi
- ☐ Bosim kanal uzunligi (90 m) bo'yicha hisoblendi: ~1379 Pa. Burilishlar soni uzunlikka qarab taxmin qilindi — loyihachi tekshirsin
- ☐ Markaziy qurilma tanlandi (КЦКП-40, +5% zaxira). Ventilyator, isitgich, sovutgich va filtr uning ICHIDA — alohida qator qo'yilmadi. Qurilmaga alohida ventkamera kerak.
- ☐ Narx topilmadi (qator bo'sh qoldi): КЦКП-40, БКРВ-3,15-1-2,2-1395 — buxgalteriyadan so'raladi

Tovar sertifikatlangan. To'lov 100% oldindan, QQS 12% hisobga olingan holda. Yetkazib berish to'lovdan keyin 21 bank kuni ichida. Yetkazish sharti — zavoddan o'zi olib ketish (EXW Incoterms 2020). Kafolat: jo'natilgan sanadan 12 oy. Kafolat uskuna pasportida ko'rsatilgan ekspluatatsiya qoidalari va texnik xizmat jadvallariga qat'iy rioya qilingan taqdirdagina amal qiladi.

Kafolat sarf materiallariga (filtrlar, lampalar, freon va h.k.), shuningdek tashishda, kuchlanish sakrashida yoki ishga tushirilgunga qadar qurilish maydonchasida saqlashda olingan shikastlanishlarga tatbiq etilmaydi.

\*Narxlar 12 000 so'm/dollar kursida hisoblangan (27.08.2026 holatiga).

\*Hisob faqat asosiy uskuna (fan/vent birligi) tanlovini qamrab oladi — havo sarfi va bosim bo'yicha. Kanal, diffuzor/panjara, montaj materiallari va isitish/sovutish quvvati ushbu hisobga kiritilmagan — to'liq loyiha uchun muhandis hisobi talab qilinadi.

\*Mahsulot narxлари 27.08.2026y. dan 26.09.2026y. gacha amal qiladi

**Hurmat bilan,**  
**Direktor «CLIMAVENT» MChJ**

**Rasulov J.S.**