



№ KP-NAVRUZ-01
от 26.08.2026 г.

Руководителю
ООО «NAVRUZ TEKSTIL»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «CLIMAVENT» имеет возможность изготовить и реализовать вентиляционное оборудование по Вашим заявкам:

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена за шт	Сумма	НДС 12%	Сумма с учетом НДС
1	ВЦП 6-46-8 23601 м³/ч, канал Ø1000 мм, давление ~1203 Па (на приток и вытяжку)	шт	2	[цена требует заполнения]			
2	ВКРВ-3,15-1-2,2-1395 вытяжная система (Санузлы и душевые), 1440 м³/ч, канал Ø315 мм	шт	1	[цена требует заполнения]			
3	ПВН 600-350-2 канальный нагреватель, для системы 23601 м³/ч, 20 шт. параллельно	шт	20	2 110 714,29	42 214 285,71	5 065 714,29	47 280 000,00
4	КГП 100-50 (6-10) шумоглушитель, живое сечение 0.5 м², для системы 23601 м³/ч, 3 шт. параллельно	шт	3	[цена требует заполнения]			
5	РВН 1000x1000 Швейный цех — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.525 м², скорость 1.77 м/с	шт	4	557 142,86	2 228 571,43	267 428,57	2 496 000,00
6	РВИ 1000x1000 Швейный цех — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.824 м², скорость 1.5 м/с	шт	3	557 142,86	1 671 428,57	200 571,43	1 872 000,00
7	РВН 1000x1000 Раскройный участок — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.525 м², скорость 1.37 м/с	шт	2	557 142,86	1 114 285,71	133 714,29	1 248 000,00
8	РВИ 900x900 Раскройный участок — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.657 м², скорость 1.1 м/с	шт	2	471 428,57	942 857,14	113 142,86	1 056 000,00
9	РВН 900x1000 Склад готовой продукции — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.469 м², скорость 1.1 м/с	шт	2	707 142,86	1 414 285,71	169 714,29	1 584 000,00
10	РВИ 700x900 Склад готовой продукции — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.5 м², скорость 1.03 м/с	шт	2	407 142,86	814 285,71	97 714,29	912 000,00
11	РВН 600x600 Административные помещения — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.172 м², скорость 1.05 м/с	шт	2	332 142,86	664 285,71	79 714,29	744 000,00
12	РВИ 500x500 Административные помещения — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.178 м², скорость 1.02 м/с	шт	2	235 714,29	471 428,57	56 571,43	528 000,00

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена за шт	Сумма	НДС 12%	Сумма с учетом НДС
13	РВИ 300x900 Санузлы и душевые — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.185 м², скорость 1.08 м/с	шт	2	278 571,43	557 142,86	66 857,14	624 000,00
Итого: (НЕПОЛНАЯ — 3 позиц. без цены)					52 092 857,14		58 344 000,00

- ☐ magistral kanal: hisobiy diametr 1133 mm — standart qatordan katta, bir necha kanalga bo'lish yoki to'g'ri burchakli kanal kerak
- ☐ magistral kanal: tezlik 8.3 m/s — tavsiya chegarasidan (8.0 m/s) yuqori, shovqin bo'lishi mumkin
- ☐ 1 ta xona faqat so'rishga quriladi (Санузлы и душевые) — ular ALOHIDA tizim, umumiy kanalga ulanmaydi
- ☐ Bosim kanal uzunligi (95 m) bo'yicha hisoblendi: ~1203 Pa. Burilishlar soni uzunlikka qarab taxmin qilindi — loyihachi tekshirsin
- ☐ 23601 m³/soat ga 3 ta model mos keladi — ortiqcha zaxirasi eng kami olindi (БЦП 6-46-8, +12%). Boshqasi kerak bo'lsa nomini ayting.
- ☐ канальный нагреватель: eng kattasi 1200 m³/soat, kerak esa 23601 — 20 dona PARALLEL qo'yildi. Tizim shuncha tarmoqqa bo'linishi kerak, loyihachi tasdiqlasin
- ☐ канальный нагреватель: 20 dona — bu juda ko'p. Kattaroq uskuna buyurtma qilish arzonroq bo'lishi mumkin
- ☐ shovqin pasaytirgich: eng kattasi 11 700 m³/soat, kerak esa 23601 — 3 dona PARALLEL qo'yildi
- ☐ Tanlangan tizim turida bor, lekin bu hisobga KIRMAydi: filtr (ФЯГ — katalogda bor, o'lchami bo'yicha tanlanadi) — alohida tanlanadi
- ☐ Narx topilmadi (qator bo'sh qoldi): БЦП 6-46-8, ВКРВ-3,15-1-2,2-1395, КТП 100-50 (6-10) — buxalteriyadan so'raladi

Товар сертифицирован. Предоплата 100%, с учетом НДС 12%. Поставка в течение 21 банковских дней после оплаты. Условия поставки самовывоз с завода (EXW Инкотермс 2020). Гарантия: 12 месяцев с даты отгрузки. Гарантия действительна только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и графиков технического обслуживания, указанных в паспорте оборудования (изделия).

Гарантия не распространяется на расходные материалы (фильтры, лампы, фреон и т.д.), а также на повреждения, полученные при транспортировке, скачках напряжения или хранении на стройплощадке до запуска.

*Цены рассчитаны по курсу 12 000 сум/доллар (на 26.08.2026).

*Расчёт покрывает только подбор основного оборудования (вентилятор) по расходу воздуха и давлению. Каналы, решётки/диффузоры, монтажные материалы и мощность отопления/охлаждения в данный расчёт не входят — требуется отдельный инженерный расчёт для полного проекта.

*Цены на продукцию действительны от 26.08.2026г. по 25.09.2026г.

С уважением,
Директор ООО «CLIMAVENT»

Расулов Ж.С.

Менеджер продаж: Яхшибоев Бауржон
тел: +998 90 099 12 60