



№ KP-NAVRUZ-02
от 26.08.2026 г.

Руководителю
ООО «NAVRUZ TEKSTIL»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «CLIMAVENT» имеет возможность изготовить и реализовать вентиляционное оборудование по Вашим заявкам:

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена за шт	Сумма	НДС 12%	Сумма с учетом НДС
1	КЦКП-25 центральный кондиционер, 23601 м³/ч (25000 gacha)	шт	1	[цена требует заполнения]			
2	ВКРВ-3,15-1-2,2-1395 вытяжная система (Санузлы и душевые), 1440 м³/ч, канал Ø315 мм	шт	1	[цена требует заполнения]			
3	РВН 1000х1000 Швейный цех — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.525 м², скорость 1.77 м/с	шт	4	557 142,86	2 228 571,43	267 428,57	2 496 000,00
4	РВИ 1000х1000 Швейный цех — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.824 м², скорость 1.5 м/с	шт	3	557 142,86	1 671 428,57	200 571,43	1 872 000,00
5	РВН 1000х1000 Раскройный участок — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.525 м², скорость 1.37 м/с	шт	2	557 142,86	1 114 285,71	133 714,29	1 248 000,00
6	РВИ 900х900 Раскройный участок — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.657 м², скорость 1.1 м/с	шт	2	471 428,57	942 857,14	113 142,86	1 056 000,00
7	РВН 900х1000 Склад готовой продукции — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.469 м², скорость 1.1 м/с	шт	2	707 142,86	1 414 285,71	169 714,29	1 584 000,00
8	РВИ 700х900 Склад готовой продукции — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.5 м², скорость 1.03 м/с	шт	2	407 142,86	814 285,71	97 714,29	912 000,00
9	РВН 600х600 Административные помещения — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.172 м², скорость 1.05 м/с	шт	2	332 142,86	664 285,71	79 714,29	744 000,00
10	РВИ 500х500 Административные помещения — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.178 м², скорость 1.02 м/с	шт	2	235 714,29	471 428,57	56 571,43	528 000,00
11	РВИ 300х900 Санузлы и душевые — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.185 м², скорость 1.08 м/с	шт	2	278 571,43	557 142,86	66 857,14	624 000,00
Итого: (НЕПОЛНАЯ — 2 позиц. без цены)					9 878 571,43		11 064 000,00

- magistral kanal: tezlik 8.3 m/s — tavsiya chegarasidan (8.0 m/s) yuqori, shovqin bo'lishi mumkin
- 1 ta xona faqat so'rishga quriladi (Санузлы и душевые) — ular ALOHIDA tizim, umumiy kanalga ulanmaydi
- Bosim kanal uzunligi (95 m) bo'yicha hisoblandi: ~1203 Pa. Burilishlar soni uzunlikka qarab taxmin qilindi — loyihachi tekshirsin
- Markaziy qurilma tanlandi (КЦКП-25, +6% zaxira). Ventilyator, isitgich, sovutgich va filtr uning ICHIDA — alohida qator qo'yilmadi. Qurilmaga alohida ventkamera kerak.
- Narx topilmadi (qator bo'sh qoldi): КЦКП-25, ВКРВ-3,15-1-2,2-1395 — buxgalteriyadan so'raladi

Товар сертифицирован. Предоплата 100%, с учетом НДС 12%. Поставка в течение 21 банковских дней после оплаты. Условия поставки самовывоз с завода (EXW Инкотермс 2020). Гарантия: 12 месяцев с даты отгрузки. Гарантия действительна только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и графиков технического обслуживания, указанных в паспорте оборудования (изделия).

Гарантия не распространяется на расходные материалы (фильтры, лампы, фреон и т.д.), а также на повреждения, полученные при транспортировке, скачках напряжения или хранении на стройплощадке до запуска.

*Цены рассчитаны по курсу 12 000 сум/доллар (на 26.08.2026).

*Расчёт покрывает только подбор основного оборудования (вентилятор) по расходу воздуха и давлению. Каналы, решётки/диффузоры, монтажные материалы и мощность отопления/охлаждения в данный расчёт не входят — требуется отдельный инженерный расчёт для полного проекта.

*Цены на продукцию действительны от 26.08.2026г. по 25.09.2026г.

С уважением,

Директор ООО «CLIMAVENT»

Расулов Ж.С.

Менеджер продаж: Яхшибоев Бауржон
тел: +998 90 099 12 60