



№ OV-USTAXONA-01
sana 20.08.2026 y.

Rahbariga
Ustaxona binosi — Yakkasaroy tumani, Bratislava ko'chasi 9

TIJORAT TAKLIFI

«CLIMAVENT» MCHJ Sizning so'rovlaringiz bo'yicha ventilyatsiya uskunalarini ishlab chiqarish va yetkazib berish imkoniyatiga ega:

№	Nomi	O'Ich ov	Miqdor	Birlik narxi	Summa	QQS 12%	QQS bilan summa
1	BKП 40x20-4E20 Kanal ventilyatori 1250 m³/soat, 250 Pa, 0,26 kVt. Albomdagi «Вентс VKP 4E, L=1000 m³/soat» o'rniga (poz. B4 va B1)	dona	4	2 172 000,00	8 688 000,00	1 042 560,00	9 730 560,00
2	BK-200П Markazdan qochma ventilyator. Albomdagi «Вентс VK 200, L=400 m³/soat» o'rniga (poz. B3)	dona	1	[narx to'ldirilishi kerak]			
3	4PBП 600x600 To'rt tomonlama diffuzor 600x600. Albomda ДБ 600x600 (6 dona) va ДП 600x600 (6 dona)	dona	12	312 000,00	3 744 000,00	449 280,00	4 193 280,00
4	4PBП 450x450 To'rt tomonlama diffuzor 450x450. Albomda ДБ 450x450 (7) va ДП 450x450 (7)	dona	14	192 000,00	2 688 000,00	322 560,00	3 010 560,00
5	ДКСп 200x200x250 To'rtburchak havo klapani 200x200. Albomda «ДК-200x200» (poz. 9)	dona	26	156 000,00	4 056 000,00	486 720,00	4 542 720,00
6	PBH 300x300 Panjara 300x300. Albomda poz. 44	dona	1	168 000,00	168 000,00	20 160,00	188 160,00
7	PKB1-260 Rekuperatorli kirish-chiqish qurilmasi 2600/2000 m³/soat. Albomdagi П1B1 (L=2160 m³/soat) o'rniga — DIQQAT: albomdagi qurilmada isitgich...	dona	1	19 284 000,00	19 284 000,00	2 314 080,00	21 598 080,00
Jami:					38 628 000,00		43 263 360,00

- ☐ Albomning ISITISH qismi (radiatorlar, PPR quvurlar, qozonxona, sirkulyatsion nasos) KP ga kiritilmadi — bu uskunar katalogimizda yo'q.
- ☐ Devor konditsioneri (poz. K1) va tashqi bloklar (ККБ1, ККБ2) ham kiritilmadi.
- ☐ Havo kanallari, o'tish va burilish elementlari o'lchamga qarab tayyorlanadi — alohida hisoblanadi.
- ☐ Panjara 300x200 (8 dona) katalogda yo'q — o'lcham aniqlanishi kerak.
- ☐ Shovqin bo'g'uvchilar (3 dona) katalogda bor, lekin narxi kiritilmagan.
- ☐ П1B1 va П2B2 qurilmalarida isitish va sovutish bor — ular MUHANDIS tomonidan alohida tanlanishi shart. Bu KP da faqat havo sarfi bo'yicha eng yaqin rekuperator ko'rsatilgan.
- ☐ Narxi kiritilmagan: BK-200П

Tovar sertifikatlangan. To'lov 100% oldindan, QQS 12% hisobga olingan holda. Yetkazib berish to'lovdan keyin 21 bank kuni ichida. Yetkazish sharti — zavoddan o'zi olib ketish (EXW Incoterms 2020). Kafolat: jo'natilgan sanadan 12 oy. Kafolat uskuna pasportida ko'rsatilgan ekspluatatsiya qoidalariga va texnik xizmat jadvallariga qat'iy rioya qilingan taqdirdagina amal qiladi.

Kafolat sarf materiallariga (filtrlar, lampalar, freon va h.k.), shuningdek tashishda, kuchlanish sakrashida yoki ishga tushirilgunga qadar qurilish maydonchasida saqlashda olingan shikastlanishlarga tatbiq etilmaydi.

*Narxlar 12 000 so'm/dollar kursida hisoblangan (20.08.2026 holatiga).

*Mahsulot narxлари 20.08.2026y. dan 19.09.2026y. gacha amal qiladi

Hurmat bilan,
Direktor «CLIMAVENT» MCHJ

Rasulov J.S.